ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นทำนบตาทวน บ้านตาจง หมู่ที่ ๕

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๑๘,๐๐๐ บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๔. **ลักษณะงาน**

ปรับปรุงฝายน้ำล้นทำนบตาทวน บ้านตาจง หมู่ที่ ๕ ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ปรับปรุงฝายน้ำล้นทำนบตาทวน ขนาดพื้นที่ ๗๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ตาจง ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ** วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๓๐๔,๕๐๐ บาท (-สามแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบ ปร ๔

๖.๒ แบบ ปร ๕

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายสุวิชัย โภคทรัพย์ ตำแหน่ง ประธารกรรมการ

๗.๒ นายชนินทร์ ราตรี ตำแหน่ง กรรมการ

๗.๓ นางสาวปทิตตา มีพวงผล ตำแหน่ง กรรมการ

ใบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา เทศบาลตำบลตาจง ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ชื่อโครงการ ปรับปรุงฝายน้ำล้นทำนบตาทวน บ้านตาจง หมู่ที่ 5

สถานที่ดำเนินการ ปรับปรุงฝายน้ำล้นทำนบตาทวน บ้านตาจง หมู่ที่ 5 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงฝายน้ำล้นทำนบตาทวนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 6.00 เมตร ,ยาว 10.00 เมตร ,หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 63.50 ตารางเมตร พร้อมบ่อขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร พร้อมลงหินใหญ่ จำนวน 1 บ่อ (ด้านหลังฝาย) และบ่อขะลอน้ำขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ (ด้านหน้าฝาย) และขุดลอกเบี่ยงเพื่อระบายน้ำขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ความยาว 151.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขั้วตราว จำนวน 1 ป้าย ปรับปรุงตามแบบเทศบาลตำบลตาจง ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน

ประเภท *งานชลประทาน* **แบบเลขที่** *- /2563*

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา *กองช่าง เทศบาลตำบลตาจง* **ผู้ประมาณราคา** *นางสาวปัณหลา อาจสามารถ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตำบลตาจง*

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 *จำนวน 1 แผ่น* **วันที่** *23 มีนาคม 2563*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ราคางานต้นทุน	227,730.18	1.3375	304,589.12	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			304,589.12	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**304,500.00**	
	ตัวอักษร	**สามแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน**			

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( ) เห็นชอบ..... ( ) ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุวิชัย โภคทรัพย์) (นางสาวบุหลัน มีพวงผล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชนินทร์ ราตรี)

ความเห็น..... ความเห็น.....

(ลงชื่อ) สน.เอก เจ้าหน้าที่งบประมาณ (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติงบประมาณ

(ประหยัด นาราช) (นายปราโมทย์ มูระคา)

ปลัดเทศบาลตำบลตาจง นายกเทศมนตรีตำบลตาจง